

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wpisany przez

wtorek, 19 lutego 2019 14:44 - Ostatnia aktualizacja wtorek, 19 lutego 2019 14:49

Rudnik nad Sanem, dnia 19.02.2019 r.

ZPF.271.1.2.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

Dot. przetargu nieograniczonego na

**„Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wpisany przez

wtorek, 19 lutego 2019 14:44 - Ostatnia aktualizacja wtorek, 19 lutego 2019 14:49

U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją techniczną na przedmiotowym zadaniu Wykonawca ma pozostawić istniejące płyty betonowe, które po oczyszczeniu należy skropić emulsją modyfikowaną i ułożyć geosiatkę o parametrach 100/100 kN/m².

Następnie należy wbudować dwie warstwy bitumiczne: 5cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Zwracamy uwagę, że zastosowanie tego typu rozwiązania może spowodować usterki w czasie eksploatacji nawierzchni. Wykonanie warstw asfaltowych na płytach betonowych o bardzo dużej sztywności (zbrojonych) może spowodować wystąpienie spękań na powierzchni warstwy ścieralnej ze względu na duże różnice w sztywności warstw, jak również spękania poprzeczne w miejscach łączeń płyt betonowych (w niektórych miejscach bardzo duże odstępy). Zwracamy także uwagę, że spadki poprzeczne i podłużne nie są odpowiednio wyprofilowane na płytach, więc wykonanie tylko dwóch warstw bitumicznych może nie zapewnić wymaganych równości.

Zastosowanie geosiatki zmniejsza ryzyko wystąpienia spękań na warstwach asfaltowych, jednak w naszej ocenie nie jest to rozwiązanie gwarantujące z całą pewnością brak usterek nawierzchni w trakcie eksploatacji. W związku z powyższym Wykonawca w okresie gwarancji nie może brać więc na siebie odpowiedzialności za powstałe usterki.

Celowym było by zastosowanie warstwy rozprężającej i zwiększającej nośność konstrukcji z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) C90/3.

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wpisany przez

wtorek, 19 lutego 2019 14:44 - Ostatnia aktualizacja wtorek, 19 lutego 2019 14:49

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający podtrzymuje wykonanie konstrukcji jak w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku km 0+100 - 0+663,2 istniejącej nawierzchni betonowej oprócz przyklejenia geosiatki o parametrach 100x100kN/m² do wykonania są 3 warstwy bitumiczne: warstwa profilowa z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej w ilości 125 kg/m² (średnio 5 cm) w celu uzyskania wymaganych spadków oraz równości, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Założone wzmocnienie było analizowane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i dlatego zastosowano geosiatkę. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) na istniejącej nawierzchni z uwagi na możliwość gromadzenia się wody pod warstwami bitumicznymi. Zamawiający wymaga wykonania zadania o konstrukcji zgodnej z dokumentacją.

Zamawiający wymaga gwarancji na cały zakres zadania na okres jaki Wykonawca określi w przedziale 36 – 60 miesięcy.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozbiórkowej ogrodzeń oraz lamp oświetleniowych wraz z podaniem ich miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wpisany przez

wtorek, 19 lutego 2019 14:44 - Ostatnia aktualizacja wtorek, 19 lutego 2019 14:49

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki ogrodzeń i lamp stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 5 km od miejsca realizacji inwestycji.

Pytanie 3:

Czy zamawiający posiada tabelaryczne zestawienie zjazdów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia powierzchni zjazdów – łączna powierzchnia zjazdów zgodnie z przedmiarem wynosi 441m² do wykonania na 21 zjazdach wskazanych w dokumentacji.

□□□□□□□□□□□□□□ **BURMISTRZ**

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wpisany przez

wtorek, 19 lutego 2019 14:44 - Ostatnia aktualizacja wtorek, 19 lutego 2019 14:49

Nie przedłuża się terminu składania ofert.