

Przedmiar robót

WINDA OSOBOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RUDNIKU NAD SANEM

Lokalizacja: **UL.RZESZOWSKA 37- 420 RUDNIK NAD SANEM DZ.NR EWID. 2390/4**

Nazwa i kod CPV: **45410000-4 Tynkowanie**
45442100-8 Roboty malarskie
45313100-5 Instalowanie wind

Inwestor: **GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM UL.RYNEK 40 37-420 RUDNIK NAD SANEM**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „KONZBUD” INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA
UL.ŻURAWIA 23**

Data opracowania:
2014-04-03

Autor opracowania:
INŻ.ZBIGNIEW KONOPKA

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztyrorys obejmuje roboty budowlano - montażowe dotyczące budowy windyosobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem, w istniejącym budynku murowanym, przekrytym stropodachem żelbetowym pokrytym papą, o trzech kondygnacjach naziemnych, w całości podpiwniczonym. Istniejący szyb zlokalizowany w centralnej części budynku. Konstrukcja istniejącego szybu windowego wykonana z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. o wymiarach 192 x 165 x 1430 cm, na fundamencie żelbetowym. Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu tynków cem-wap. i malowaniu ścian wewnętrznych szybu windowego oraz na malowaniu podłogi w podszybiu farbą do posadzek w celu ochrony i zabezpieczenia powierzchni przed brudem, kurzem, olejami i niektórymi rozpuszcznikami. Roboty montażowe polegać będą na dostawie i montażu dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, z wciągarką bezreduktorową, o udźwigu 630 kg, prędkości 1,0 m/s, kabina przelotowa, drzwi szybowe, 6 przystanków, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system zjazdu do najbliższej stacji po zaniku napięcia.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyrorys	WINDA OSOBOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RUDNIKU NAD SANEM		
1	Element	ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE		
1.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1,65+1,92)*14,30		102,102000
		RAZEM:		102,102000
			m2	102,10
1.2	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65*1,92		3,168000
		RAZEM:		3,168000
			m2	3,17
1.3	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		102,10+3,17		105,270000
		RAZEM:		105,270000
			m2	105,27
1.4	KNNR 2/1502/1	Rusztowania rurowe punktowe, wysokość do 20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		102,10		102,100000
		RAZEM:		102,100000
			m2	102,10
1.5		KALKULACJA INDYWIDUALNA - Koszt pracy rusztowania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		75,38		75,380000
		RAZEM:		75,380000
			m-g	75,38
1.6	KNR BC 3/405/1	Malowanie posadzki szybu windowego farbą ochronną do betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,65*1,92		3,168000
		RAZEM:		3,168000
			m2	3,17
2	Element	MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ		
2.1		KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, z wciągarką bezreduktorową, o udźwigu 630 kG, prędkości 1,0 m/s, kabina przelotowa, drzwi szklane szybowe, 6 przystanków, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system zjazdu do najbliższej kondygnacji po zaniku napięcia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1