

Przedmiar robót

WINDA OSOBOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RUDNIKU NAD SANEM

Lokalizacja: **UL.RZESZOWSKA 37- 420 RUDNIK NAD SANEM DZ.NR EWID. 2390/4**

Nazwa i kod CPV: **45410000-4 Tynkowanie**
45442100-8 Roboty malarskie
45313100-5 Instalowanie wind

Inwestor: **GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM UL.RYNEK 40 37-420 RUDNIK NAD SANEM**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „KONZBUD” INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA
UL.ŻURAWIA 23**

Data opracowania:
2014-04-03

Autor opracowania:
INŻ.ZBIGNIEW KONOPKA

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztyrorys obejmuje roboty budowlano - montażowe dotyczące budowy windyosobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem, w istniejącym budynku murowanym, przekrytym stropodachem żelbetowym pokrytym papą, o trzech kondygnacjach naziemnych, w całości podpiwniczonym. Istniejący szyb zlokalizowany w centralnej części budynku. Konstrukcja istniejącego szybu windowego wykonana z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. o wymiarach 192 x 165 x 1430 cm, na fundamencie żelbetowym. Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu tynków cem-wap. i malowaniu ścian wewnętrznych szybu windowego oraz na malowaniu podłogi w podszybiu farbą do posadzek w celu ochrony i zabezpieczenia powierzchni przed brudem, kurzem, olejami i niektórymi rozpuszcznikami. Roboty montażowe polegać będą na dostawie i montażu dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, z wciągarką bezreduktorową, o udźwigu 630 kg, prędkości 1,0 m/s, kabina przelotowa, drzwi pełne ze stali nierdzewnej, 6 przystanków, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system zjazdu do najbliższej stacji po zaniku napięcia.

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------|---|-----|------------|
| | Kosztyrorys | WINDA OSOBOWA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RUDNIKU NAD SANEM | | |
| 1 | Element | ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE | | |
| 1.1 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2*(1,65+1,92)*14,30 | | 102,102000 |
| | | RAZEM: | | 102,102000 |
| | | | m2 | 102,10 |
| 1.2 | KNR 202/803/6 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,65*1,92 | | 3,168000 |
| | | RAZEM: | | 3,168000 |
| | | | m2 | 3,17 |
| 1.3 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 102,10+3,17 | | 105,270000 |
| | | RAZEM: | | 105,270000 |
| | | | m2 | 105,27 |
| 1.4 | KNNR 2/1502/1 | Rusztowania rurowe punktowe, wysokość do 20 m | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 102,10 | | 102,100000 |
| | | RAZEM: | | 102,100000 |
| | | | m2 | 102,10 |
| 1.5 | | KALKULACJA INDYWIDUALNA - Koszt pracy rusztowania | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 75,38 | | 75,380000 |
| | | RAZEM: | | 75,380000 |
| | | | m-g | 75,38 |
| 1.6 | KNR BC 3/405/1 | Malowanie posadzki szybu windowego farbą ochronną do betonu | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1,65*1,92 | | 3,168000 |
| | | RAZEM: | | 3,168000 |
| | | | m2 | 3,17 |
| 2 | Element | MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ | | |
| 2.1 | | KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, z wciągarką bezreduktorową, o udźwigu 630 kG, prędkości 1,0 m/s, kabina przelotowa, drzwi pełne ze stali nierdzewnej, 6 przystanków, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system zjazdu do najbliższej kondygnacji po zaniku napięcia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 1 | | 1,000000 |
| | | RAZEM: | | 1,000000 |
| | | | kpl | 1 |