

Przedmiar robót

BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA DZIAŁCE O NR EWID: 1018 W M. PRZĘDZEL , GM. RUDNIK NAD SANEM

Budowa: **BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **O NR EWID: 1018 W M. PRZĘDZEL , GM. RUDNIK NAD SANEM**

Nr STWiOR: **ST-AB.0 Wymagania ogólne ; ST-AB.1 Roboty ziemne; ST-AB.2 Urządzenia małej architektury i urządzenia sportowe ;ST-AB.3 Ogrodzenia ; ST-AB.4 Zieleni**

Nazwa i kod CPV: **37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy**

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: **Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem**

ul. Rynek 40, 37- 420 Rudnik nad Sanem

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Rudnik nad Sanem na działce o nr ewid.: 1018 w m. Przedziel gm. Rudnik nad Sanem.

Zakres opracowania polega na :

- 1.Montażu urządzeń placu zabaw (tj.: zestaw zabawowy, huśtawka ważka, bujaki szt. 4: krokodyl, hipopotam, biedronka i armata; huśtawka potrójna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i płaskim);
- 2.Montażu urządzeń siłowni plenerowej (6 urządzeń montowanych podwójnie na pylonie tj.: .. 1 - Krzesło do wyciskania + wyciąg górny, 2 - Biegacz +wioślarz, 3 - Jeździec + rower, 4 -ławeczka + poręcze, 5 – Stepper +twister, 6 – Orbitek+ narciarz)
- 3.Montaż ogrodzenia placu zabaw - ogrodzenie panelowe h=1,5m z 2 bramkami ,
- 4.Montażu urządzeń strefy relaksu tj: stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w szachy/warcaby z ławkami, gra edukacyjna aktywność - przysiad, gra edukacyjna kółko-krzyżak
- 5.Montażu urządzeń małej architektury: 4 ławek, 2 kosze na śmieci , tablicy informacyjnej programu OSA , regulamin placu zabaw
- 6.Wykonaniu nasadzeń zieleni , uzupełnienie nawierzchni trawiastej , nasadzenie szpaleru drzew ozdobnych - 4szt.
- 7.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku .

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI NA DZIAŁCE O NR EWID: 1018 W M. PRĘDZEL, GM. RUDNIK NAD SANEM		
1	Element	Montażu urządzeń placu zabaw		
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw sprawnościowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż -Huśtawka ważka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż -Bujaki na sprężynie krokodyl, hipopotan, biedronka, armata		
1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - stożek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka podtrójna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2	Element	Montażu urządzeń siłowni plenerowej		
2.1	Kalkulacja własna	Krzesło do wyciskania + wyciąg górny ;		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.2	Kalkulacja własna	Biegacz +wioślarz ;kod katalogowy:		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.3	Kalkulacja własna	Jeździec + rower ;kod katalogowy:		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.4	Kalkulacja własna	ławeczka + poręcz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.5	Kalkulacja własna	Stepper +twister ;kod katalogowy:		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.6	Kalkulacja własna	Orbitek+ narciarz ;kod katalogowy:		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
3	Element	Ogrodzenie		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenia o wysokości 1,5 m, z paneli kratowych 3D 50x200 mm z drutu powlekanego fi 5 mm, na słupkach stalowych z rury RK 40x60x4 mm l =200cm, o rozstawie 2,5 m wraz z montażem i kpl el. bet prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,4	31,400000	
		RAZEM:	31,400000	m 31,4
3.2	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie terenu placu zabaw - bramka 110x1,50cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Montażu urządzeń strefy relaksu		
4.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń : Stół do piłkarzyków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
4.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń : Stół do gry w szachy /warcaby z ławeczkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
4.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń :Tablica aktywności -przysiad;		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
4.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń : gra edukacyjna kółko - krzyżyk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
5	Element	Montażu urządzeń małej architektury		
5.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kosze na śmieci		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2
5.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - ławki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kpl 4
5.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna programu OSA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
5.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - tablica regulamin placu zabaw		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
6	Element	Wykonaniu nasadzeń zieleni od strony granicy, uzupełnienie nawierzchni trawiastej.		
6.1	KNKRB 1/415/3	Obsianie nawierzchni trawą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		593	593,000000	
		RAZEM:	593,000000	m2 593,000
6.2	Kalkulacja indywidualna	Zasadzenie drzew ozdobnych (głóg dwuszyjkowy) szczepionych na pniu na wys. 1,5 m. Drzewa obramować palisadą betonową i środek wypełnić warstwą ozdobnych kamieni.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
7	Element	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku		
7.1	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z piasku gr.warstwy 25 i 20cm zgodnie z PT		
				m2 168,55