



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala 1:50

Przekrój konstrukcyjny od km 0+009,80 do km 0+164,40



Przekrój konstrukcyjny od km 0+164,40 do km 0+212,00



jezdnia 1	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	h=4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	h=4 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie	h=20 cm
ist. podłoże	

pobocze 2	
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie	h=10 cm

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem	
Nazwa opracowania: Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Podborze z ul. Zagrody w Kopkach	
Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Skala: 1:50
Projektant: mgr inż. Adam Sikora	Nr rysunku: 2