


PRZEKRÓJ TYPOWY

Droga wewnętrzna
KR 1
skala 1:50



KONSTRUKCJA DROGI	
4 cm	Warstwa ścieralna z AC 11S
4 cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
10 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5
10 cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 31,5/63
20 cm	Warstwa dolna podbudowy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
48 cm	RAZEM

NAZWA ZADANIA:			
Projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 1084 obr. 0001 w miejscowości Kopki			
NAZWA INWESTORA:			
		Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem	
STADIUM:		BRANŻA:	
Projekt wykonawczy		DROGOWA	
TYTUŁ RYSUNKU:			
Przekrój typowy			
STANOWISKO:	NAZWISKO I IMIĘ	BRANŻA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Daniel Kargol PDK/0025/PWOD/19	Drogowa	
DATA:	EDYCJA:	SKALA:	RYS. NR:
04.2024r.	I	1:50	3