




PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA



SZCZEGÓŁ A-A

- 4 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
- 5 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1
- 6 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego słab mechanicznie 0/31,5 mm
- 7 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa słab cementem o Rm 5Mpa



SZCZEGÓŁ B-B

INWESTOR	GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM RYNEK 40, 37-420 RUDNIK NAD SANEM				
OBIEKT	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. 3 Maja w Przędzeli Działka nr 1236				
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE			SKALA	Nr RYS. 2
				1:50	
	BRANZA	IMIE I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	Drogi	mgr inż. Artur Tomezyk	PDK/0097/POOD/12		LIPIEC 2023