

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 10-11-16
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Obiekt: Dobudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej - Kopki ul.
Polna słup 5 - 9

Budowa: Dobudowa oświetlenia ulicznego na linii napowietrznej nN

Sprawdzający

Inwestor

Wykonawca

Autor

.....

.....

.....

mgr inż. Władysław Pałuch
Uprawnienia budowlane do projektowania
w szczególności instalacji w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
PDK/0035/POOE/03

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 510/9933/1 Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 2x35·mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,14		km
0.002 KNR 510/1011/1 Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową OUS 150 W o ilości żarówek=1 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		kpl
0.003 KNR 510/803/3 Montaż bezpiecznika z wejściem na słup - SV 19.25 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		kpl
0.004 KNR 403/1201/1 Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	2,000		szt
0.005 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	2,000		pomiar