

Oświadczam, że mapa  
jest zgodna z oryginałem  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej nr  
PDK/0096/POOD/12/PDK/0188/OWOD/09

**Legenda:**


- krawężń jezdni
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- krawężń pobocza
- chodnik z kostki brukowej
- drenaż 2x150mm
- 300mm PE
- zjazd

Inwestor: <b>Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem</b> ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem		
Nazwa opracowania: <b>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Wspólną w Rudniku nad Sanem</b>		
Tytuł rysunku: <b>Projekt zagospodarowania terenu</b>	Skala: <b>1:500</b>	grudzień 2020r.
Projektant: <b>mgr inż. Adam Sikora PDK/0096/POOD/12</b>		Nr rysunku: <b>2 str. 1</b>
Sprawdzający: <b>inż. Zbigniew Wydra K-106/02</b>		Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: Konstrukcyjno-Budowlana nr ewid.: K-106/02

**Legenda:**


- linie rozgraniczające teren (kolor czerwony)
- ograniczenie w sposobie korzystania (teren niezbędny - kolor zielony)











jezdnia 1	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	h=4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	h=6 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie	h=20 cm
ist. podłoże z piasku	

pobocze 2	
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie	h=10 cm

chodnik 3	
kostka brukowa betonowa kolor nr.1	h=6 / 8 cm
podsyпка cement. piaskowa lub grys 0-7	h=3 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie	h=15/20cm
ist. podłoże z piasku	

Inwestor: <b>Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem</b> ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem	
Nazwa opracowania: <b>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Wspólną w Rudniku nad Sanem</b>	
Tytuł rysunku: <b>Przekrój konstrukcyjny</b>	Skala: 1:50
Projektant: mgr inż. Adam Sikora	Nr rysunku: 4
Sprawdzający: inż. Zbigniew Wydra	Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: Kierownik budowlany nr. 10188/OWOD/09
Kierownik budowlany do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: Konstrukcje Budowlane nr ewid.: K-166/09	