




INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej nr 102713R ul. Partyzantów w Rudniku nad Sanem	INWESTOR: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem
ADRES INWESTYCJI: msc. Rudnik nad Sanem, powiat niżański, dzielnica gminna nr ewid. 521 – droga gminna nr 102713R	DATA: 2021
NAZWA RYSUNKU: PLAN ORIENTACYJNY	SKALA: 1:10 000
PROJEKTANT: inż. PAWEŁ KOPCIUCH	NR RYSUNKU 1
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ADAM SIKORA	PODPIS: 
	UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PKD/0096/P000/12
	PODPIS: 

Koniec zakresu opracowania
km 0+165


Początek zakresu opracowania
km 0+012



PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY OD KM 0+012 DO KM 0+165



Proj. konstrukcja nawierzchni	0+012 – 0+165
w-wa ściardana z AC 11S dla KR 1-2	4 cm
w-wa wiążąca z AC 16W dla KR 1-2	4 cm
podbudowa z tłucznia kamiennego 20/63mm	20 cm
istniejący grunt G1	

w-wa ściardana z AC 11S dla KR 1-2	+4 cm
w-wa wiążąca z AC 16W dla KR 1-2	+4 cm
Podbudowa z tłucznia kamiennego 20/63mm	+20 cm
klinowanego mieszanką 0/31,5mm	
Istniejący grunt typu G1	
Razem:	+28 cm

INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej nr 102713R ul. Partyzantów w Rudniku nad Sanem	INWESTOR: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem
ADRES INWESTYCJI: msc. Rudnik nad Sanem, powiat niżański, dziątką gminną nr ewid. 521 – droga gminna nr 102713R	DATA: 2021
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ POPRZECZNY	SKALA: 1:500
PROJEKTANT: inż. PAWEŁ KOPCIUCH	NR RYSUNKU 3
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ADAM SIKORA	PODPIS:
	PODPIS:
	UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PKD/0096/P000/12

1757