


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY NA DOJEŹDZIE DO PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 120,562 LINII KOLEJOWEJ NR 68 LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK



Przyjęto technologię remontu nawierzchni dojazdu do kolejowo - drogowego
kat. D w km 120,562 od strony drogi gminnej nr 102703R
jak dla przebudowywanej drogi w zakresie zjazdów/skrzyszowań

Zestawienie powierzchni i zakres robót przewidzianych do realizacji:

- 1) Wykonanie koryta na głębokość 30cm o pow. 62,0 m2
- 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o pow. 62,0m2
- 3) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm o pow. 43,0m2
- 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm o pow. 38,0m2
- 5) Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym gr. 20cm o pow. 16,0m2

INWESTYCJA: Remont nawierzchni na dojeździe do przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 120,562 od strony drogi gminnej nr 102703R		INWESTOR: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem	
ADRES INWESTYCJI: obwód 0002 Przedziel, gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański, działka 2869 stanowiące teren kolejowy - teren zamknięty PKP S.A.		DATA: 2023	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY NA DOJEŹDZIE DO PRZEJAZDU		NR RYSUNKU 3	
OPRACOWAŁ: inż. PAWEŁ KOPCIUCH		PODPIS:	
mgr inż. ADAM SIKORA		UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: PKD/0096/P00D/12	PODPIS: